

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE

29 route de Chaban
 79000 NIORT
 06.29.38.96.61
 davidrossi@sfr.fr
 www.davidrossi-menuiserie.fr

Adresse d'intervention:

86 Rue de Bessac
 79000 NIORT

MME & M. CLAQUIN
 86 Rue de Bessac
 79000 NIORT

Devis N° D25-00111

Le 16/10/2025

Habillage escalier, meuble chevet.

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
CHAMBRE PARENTALE.					
Fabrication d'un meuble de chevet sur mesure, suivant plan. Dimensions: H 1000 mm x L 1960 mm x Prof 150 mm. Meuble en aggloméré recouvert d' un stratifié. Stratifié coloris chêne Kendal Naturel H3170 ST12. Partie basse pleine. Meuble sans fond.		1.00	1 588.09	10.00%	1 588.09
Pose du meuble de chevet.		1.00	120.00	10.00%	120.00
ESCALIER.					
Recouvrement des marches et contre marches de l' escalier.					
Fabrication de marches et contre marches en chêne massif. Epaisseur 15 mm. Nez de marche épaisseur 40 mm. Arrête de dessus droite, et arrondi pour celle de dessous. Finition teinté + 2 couches de vitrificateur.		1.00	2 486.90	10.00%	2 486.90
Pose des marches et contre marches. Fixation par collage. Découpe des nez de marches existants. Ajustage d' un gabarit pour chaque marches, pour la fabrication en atelier. Modification de la première marche en partie basse, suppression de la partie arrondie en bout. Remplacement complet du nez de marche en partie haute pour l' alignement en hauteur avec le nouveau sol. Suppression du garde corps en partie basse de l' escalier.		1.00	1 000.00	10.00%	1 000.00
SUPPLEMENT.					
Fabrication et pose de 2 trappes. Trappe palier pour accès collecteur d' eau. Dimensions: H 440 mm x L 420 mm. Trappe dressing monsieur. Dimensions: H 705 mm x L 245 mm. Trappe en médium à peindre, sur charnières invisibles. Ouverture pousse lache. Cadre bois.		1.00	348.98	10.00%	348.98

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
Bouchage de 2 grilles de ventilation dans contre cloison. 1 dans la chambre parentale. 1 dans la salle d' eau enfants.		1.00	60.00	10.00%	60.00

Modalités de règlement:

Acompte de 30% soit 1 849.31€ à la signature, règlement à la fin des travaux

Devis valable 1 mois et révisable au-delà.

Faire précéder la signature de bon pour Accord :

Total H.T.	5 603.97
T.V.A. à 10% sur 5 603.97	560.40
Total T.T.C.....	6 164.37

IBAN :FR76 1551 9391 0200 0233 6340 178 BIC :CMCIFR2AXXX

- EIRL ROSSI David - T.V.A. intracommunautaire : FR52891198830 -SIRET:89119883000012 - APE:4332A - Capital en Euros :10 000.00 RCS: 891198830/NIORT - Aucun escompte accordé pour paiement anticipé Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ce document est établi en application du ou des taux de TVA en vigueur. La modification du ou des taux de TVA, à la hausse ou à la baisse, sera répercutée sur le prix final TTC. -Assurance: Mutuelle de Poitiers AssurancesCoordonnées: 8 place Saint Jean 79000 Niort 05.49.79.20.73 N°Contrat: 1859662 RB5 -