

**EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE**

29 route de Chaban  
 79000 NIORT  
 06.29.38.96.61  
 davidrossi@sfr.fr  
 www.davidrossi-menuiserie.fr

**Adresse d'intervention:**

86 Rue de Bessac  
 79000 NIORT

MME & M. CLAQUIN  
 86 Rue de Bessac  
 79000 NIORT

**Devis N° D25-00110**

Le 12/10/2025

**Travaux étage.**

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
<b><u>SALLE D' EAU CHAMBRE PARENTALE.</u></b>					
<b>Fabrication d' une verrière sur mesure en chêne massif, suivant plan.</b> Dimensions: H 1240 mm x L 1240 mm. Finition chêne vernis naturel. Epaisseur de la verrière 50 mm. Structure principale bois largeur 40 mm. Petits bois verticaux largeur 20 mm, collés sur le vitrage. Vitrage dépoli, feuilleté 33 <sup>2</sup> . Montage des carreaux sur parecloses.		1.00	1 331.69	10.00%	1 331.69
<b>Pose de la verrière.</b> Pose des carreaux sur place.		1.00	200.00	10.00%	200.00
<b>Fabrication de têtes de cloisons, pour la partie douche et placard.</b> Têtes de cloison en hêtre massif, à peindre. Section 94 mm x 30 mm. 2 longueurs de 2400 mm. 2 longueurs de 400 mm. 1 longueur de 1900 mm. 1 longueur de 900 mm.		1.00	279.96	10.00%	279.96
<b>Pose des têtes de cloison.</b> Fixation par collage.		1.00	150.00	10.00%	150.00
<b>Fabrication de 4 étagères pour le placard en bout de la douche.</b> Dimensions: L 750 mm x l 280 mm x ép 20 mm. Etagères en aggloméré recouvert d' un stratifié sur les 2 faces. Stratifié coloris chêne Kendal naturel H3170 ST12. Pose sur 4 petites équerres inox.		1.00	189.36	10.00%	189.36
<b>Pose des 4 étagères.</b>		1.00	100.00	10.00%	100.00
<b>Fabrication de 3 étagères au dessus du meuble vasque.</b> Dimensions: L 400 mm x 100 mm. Etagères en aggloméré recouvert d' un stratifié sur les 2 faces. Stratifié coloris chêne Kendal naturel H3170 ST12. Rainure sur 2 chants pour pose sur tasseaux invisibles.		1.00	143.65	10.00%	143.65
<b>Pose des 3 étagères.</b>		1.00	80.00	10.00%	80.00
<b><u>CHAMBRE PARENTALE.</u></b>					

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
<b>Fabrication d'un meuble de chevet sur mesure, suivant plan.</b> Dimensions: H 1000 mm x L 1960 mm x Prof 150 mm. Meuble en aggloméré recouvert d' un stratifié. Stratifié coloris chêne Kendal Naturel H3170 ST12. Partie basse pleine. Meuble sans fond.		1.00	1 588.09	10.00%	1 588.09
<b>Pose du meuble de chevet.</b>		1.00	120.00	10.00%	120.00
<b>Suppression de la porte et de l' imposte de l' accès dressing monsieur.</b> Démolition de l' imposte en brique jusqu' au dessous de la corniche. Démontage de l' huisserie bois. Pose d' une tête de cloison en bout de la cloison brique coté droit. Tête de cloison en hêtre massif, à peindre. Reprise au plâtre de l' enduit coté droit et au dessous de la corniche. Sans finition.		1.00	300.00	10.00%	300.00
<b><u>SALLE D' EAU ENFANTS.</u></b>					
<b>Fabrication d' une tablette pour la cloison en dessous du sèche serviettes.</b> Dimensions: L 1350 mm x 100 mm. Tablette en aggloméré recouvert d' un stratifié sur les 2 faces. Stratifié coloris chêne Kendal naturel H3170 ST12.		1.00	105.69	10.00%	105.69
<b>Pose de la tablette.</b> Fixation par collage.		1.00	50.00	10.00%	50.00
<b><u>ESCALIER.</u></b>					
<b>Recouvrement des marches et contre marches de l' escalier.</b>					
<b>Fabrication de marches et contre marches en chêne massif.</b> Epaisseur 10 mm. Nez de marche en U pour recouvrir l' ancien nez de marche jusqu' à la contre marche. Arrête de dessus droite, et arrondi pour celle de dessous. Finition teinté + 2 couches de vitrificateur.		1.00	2 486.90	10.00%	2 486.90
<b>Pose des marches et contre marches.</b> Fixation par collage. Ajustage d' un gabarit pour chaque marches, pour la fabrication en atelier. Modification de la première marche en partie basse, suppression de la partie arrondie en bout. Remplacement complet du nez de marche en partie haute pour l' alignement en hauteur avec le nouveau sol. Suppression du garde corps en partie basse de l' escalier.		1.00	1 000.00	10.00%	1 000.00
<b>Pavés de verre.</b> Dépose du bandeau en partie basse et prolongement des moulures existantes. Fabrication à l' identique.		1.00	150.00	10.00%	150.00
<b><u>PALIER.</u></b>					

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
Détalonnage des 5 portes.		1.00	80.00	10.00%	80.00

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

**Modalités de règlement:**

Acompte de 30% soit 2 757.26€ à la signature, règlement à la fin des travaux

Devis valable 1 mois et révisable au-delà.

Faire précéder la signature de bon pour Accord :

Total H.T. ....	8 355.34
T.V.A. à 10% sur 8 355.34 .....	835.53
<b>Total T.T.C.....</b>	<b>9 190.87</b>

IBAN :FR76 1551 9391 0200 0233 6340 178 BIC :CMCIFR2AXXX

- EIRL ROSSI David - T.V.A. intracommunautaire : FR52891198830 - SIRET:89119883000012 - APE:4332A - Capital en Euros :10 000.00 RCS: 891198830/NIORT - Aucun escompte accordé pour paiement anticipé Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ce document est établi en application du ou des taux de TVA en vigueur. La modification du ou des taux de TVA, à la hausse ou à la baisse, sera répercutée sur le prix final TTC. - Assurance: Mutuelle de Poitiers AssurancesCoordonnées: 8 place Saint Jean 79000 Niort 05.49.79.20.73 N°Contrat: 1859662 RB5 -