

Devis		Numéro DE01827
Date : 17/04/2023		
	Date de validité	
17/05/2023		

Monsieur GUYONNEAU
15 Le Canal de Reth
85420 ST SIGISMOND

Adresse Livraison/Chantier
15 Le Canal de Reth
85420 ST SIGISMOND

Numérotation	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
1	CUISINE					
1.1	<u>Murs (sur crépis)</u> : Préparation des supports, reprise partielle des bas de murs à gauche en contour fenêtre, impression et 2 couches de peinture aspect et coloris au choix.	31,50	M2	26,40	831,60	10,00
	Total CUISINE	1		831,60	831,60	
2	BUREAU (seulement le mur donnant sur le couloir avec le radiateur)					
2.1	Main d'œuvre sur décapage du soubassement (env. : 110cm) avec la pose d'une cimaise polyuréthane au point décapage et mise en peinture de l'ensemble du mur (sans déplacer la bibliothèque) en impression + 2 couches de peinture aspect et coloris au choix. Les heures de main d'œuvre annoncées ici peuvent être ajustées plus ou moins en fonction du temps réellement passé sur le chantier	6,00	HEUR	52,00	312,00	10,00
2.2	<u>Radiateur</u> : Vidange complète, dépose et repose et remise en eau.	1,00	U	75,00	75,00	10,00
2.3	Fourniture seule d'une cimaise polyuréthane réf. : ORAC PX120 (40x20x2000)	1,00	U	11,90	11,90	10,00
	Total BUREAU (seulement le mur donnant sur le couloir avec le radiateur)	1		398,90	398,90	
3	COULOIR					
3.1	<u>Plafond</u> : 2 couches de peinture blanc mat sur la toile de verre existante.	4,00	M2	30,50	122,00	10,00
3.2	<u>Murs</u> : Décollage du papier peint, rebouchage des fissures, ponçage. Fourniture et pose de toile de verre maille lisse (150gr/m²) + 2 couches de peinture coloris au choix.	14,40	M2	42,80	616,32	10,00
3.3	<u>Porte 1 face (730x2040)</u> : Egrenage, époussetage et 2 couches de laque satinée coloris au choix.	3,00	U	86,50	259,50	10,00

Numérotation	Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Total COULOIR	1		997,82	997,82	
4	CHAMBRE					
4.1	Porte 1 face (730x2040) : Egrenage, époussetage et 2 couches de laque satinée coloris au choix.	1,00	U	86,50	86,50	10,00
	Total CHAMBRE	1		86,50	86,50	
5	Fourniture et pose de protections sur sols et mobilier (comprend toutes fournitures ainsi que leur pose, la protection sols, des meubles avec polyanes et bâches absorbantes).	1,00	F	115,74	115,74	10,00
6	Gestion des déchets : Évacuation et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'œuvre, le transport et les coûts de traitement vers notre prestataire : SVR Rouvreau - allée des 13 femmes - 85200 FONTENAY LE COMTE.	1,00	F	23,14	23,14	10,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire : ALLIANZ Benjamin LACHAMBRE - 27 bis Rue de Blossac 85200 FONTENAY LE COMTE - 0251511991 - n°ORIAS18007299 - Contrat n°61506884

Afin de le valider nous vous invitons à nous le retourner signé, accompagné d'un acompte de 40%

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00	2 453,70	245,37

Total HT	2 453,70
Total TVA	245,37
Total TTC	2 699,07
Net à payer	2 699,07 €

Coordonnées bancaires société :

Banque : CREDIT MUTUEL

RIB : 15519390640002248980123

IBAN : FR7615519390640002248980123

BIC : CMCIFR2A

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)