

ÉCHIRÉ MBCR

05 49 25 70 48 - 06 81 44 22 19

1186, Rue de la Gare - 79410 ÉCHIRÉ

echire-mbcr@orange.fr

Monsieur et Madame DUVAL
74, Route de La Crèche
La Rivière
79230 VOUILLE

Devis

Numéro : DE03121

ECHIRE, le 21/12/2022

Date de validité : 19/02/2023

Descriptif des travaux

Devis pour des reprise en sous oeuvre du plancher de la cuisine et du cellier.

Solution 1 : Renforcement du plancher haut de cave.

Facturation : 30% au démarrage des travaux

Facturation à l'achèvement de chaque tranche de travaux.

Solde à l'achèvement du chantier

Règlement de la facture à réception

Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
Démolitions					
Démolition carrelage	30,45	M2	33,45	1 018,55	10,00
Évacuation des déblais chargés lors des démolitions	2,50	M3	123,99	309,98	10,00
				1 328,53	
Elévation mur central					
Terrassement manuel en rigoles pour semelle en béton armé	0,81	M3	854,69	692,30	10,00
Évacuation des déblais chargés lors du terrassement	1,00	M3	225,83	225,83	10,00
Semelles en béton C 25 armé de 3 T 10 avec épingles	1,00	M3	682,64	682,64	10,00
Mur agglos creux de 15/20/50	12,80	M2	137,58	1 761,02	10,00
Béton pour chaînage ou raidisseurs	0,24	M3	1 778,88	426,93	10,00
Linteaux et poutre béton	0,10	M3	3 284,64	328,46	10,00
Calage du plancher bois après construction du mur central	1,00	EN	670,00	670,00	10,00
				4 787,18	
Muralière					
Réservation dans maçonnerie de moellons pour encastrement des sommiers	9,00	U	135,89	1 223,01	10,00
Réalisation de sommier en béton, y compris coffrage	9,00	U	210,97	1 898,73	10,00
Fourniture et pose panne sapin traité classe 2, dimensions 8/20, fixé sur sommier béton	12,00	ML	36,13	433,56	10,00
Calage du plancher bois après pose de la muralière	1,00	EN	670,00	670,00	10,00

ÉCHIRÉ MBCR



Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
				4 225,30	
Poutre bois					
Réservation dans maçonnerie de moellons pour encastrement de la poutre bois	2,00	U	50,00	100,00	10,00
Fourniture et pose poutre bois en sapin traité classe 2, section 15/15	1,00	U	925,00	925,00	10,00
				1 025,00	
Eaux usées					
Canalisations PVC D. 100 posée en élévation pour eaux usées, y compris coudes, tés et accessoires	10,00	ML	66,46	664,60	10,00
				664,60	
Chape allégée					
Fourniture et pose d'une chape légère en argile expansée, d'une épaisseur de 6 cm, pour une remise à niveau du plancher bois. Cette chape peut recevoir un carrelage.	30,45	M2	191,62	5 834,83	10,00
				5 834,83	

Assurances Décennale obligatoire souscrite auprès de MAAF Assurances SA Chauray-79036 Niort cedex, valable en France.

Devis gratuit.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Total HT Net	17 865,44
TVA	1 786,54
Total TTC	19 651,98

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

ÉCHIRÉ MBCR
 Pour l'entreprise (signature et cachet)
 1186, rue de la Gare
 79410 ÉCHIRÉ
 Tél. 05.49.25.70.48
 Fax 05.49.25.26.91
 Siret 305 220 360 00021
 APE 452 A