

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE

29 Route de Chaban
79000 NIORT
- 06.29.38.96.61
davidrossi@sfr.fr

Devis N° D23-00069
Le 30/08/2023

Coordonnées Client :
Tel : -
olivierduval@orange.fr

Mr et Mme DUVAL
74 route de la Crèche
79230 VOUILLE

Porte d'entrée et volet roulant cuisine.

Description	Unité	Quantité	Prix HT	TVA	Net HT
PORTE					
Porte d'entrée bois Millet. Dimensions dos de dormant: H 2920 x L 1140. Hauteur ouvrant 2350. Couleur, blanc RAL 9016 satiné. Soubassement plein H 940, panneaux lisses, avec 2 montants intermédiaire. Partie vitrée: Vitrage 4/20/4. Petits bois collés 2 faces avec intercalaire fictifs. Identique existant. Imposte: 1 faux ouvrant. Vitrage 4/20/4. Petits bois collés avec intercalaire fictifs. Identique existant. Petits bois: Bois 33 x 12. Moulure doucine, intérieur/extérieur. Seuil aluminium à rupture de pont thermique, norme PMR. Serrure, crémone à relevage 3 points. Ouverture droite tirant. DELAI ENTRE 4 ET 5 MOIS.			3 485.37	5.50	
Fabrication d'une porte d'entrée bois. Dimensions dos de dormant: H 2920 x L 1140. Hauteur ouvrant 2350. 1 couche d'impression blanche. Soubassement plein H 940, panneaux lisses, avec 2 montants intermédiaire. Partie vitrée: Vitrage 4/16/4. Petits bois collés 2 faces avec intercalaire fictifs. Identique existant. Imposte: 1 faux ouvrant. Vitrage 4/16/4. Petits bois collés avec intercalaire fictifs. Identique existant. Petits bois: Bois 30 x 12. Moulure doucine, intérieur/extérieur. Seuil aluminium à rupture de pont thermique, norme PMR. Serrure, crémone à relevage 3 points. Ouverture droite tirant.		1.00	3 354.59	5.50	3 354.59
Laquage de l'ensemble. Laquage au pistolet en cabine. Laquage en 3 couches. Couleur blanc RAL 9016 satiné.		1.00	450.00	5.50	450.00
Pose de la porte. Compris la dépose et évacuation de l'ancienne.		1.00	600.00	5.50	600.00

Description	Unité	Quantité	Prix HT	TVA	Net HT
VOLET					
Volet roulant aluminium solaire. Dimensions: H 2920 x L 1100. Couleur blanc RAL 9016 satiné. Coffre 205 x 205, pan coupé. Lames H 37 mm. Motorisation solaire Somfy RTS. Emetteur radio Somfy Smoove RTS.		1.00	918.31	10.00	918.31
Pose du volet roulant.		1.00	150.00	10.00	150.00

Validé le 5/09/2023

*Bon pour exécution
des travaux*

[Signature]

Modalités de règlement :

Acompte de 30% à la signature du devis
Solde à la fin des travaux

Devis valable 1 mois et révisable au delà

Faire précéder la signature de "Bon pour exécution des travaux"

Total H.T.....	5 472.90
T.V.A. à 5.50% sur 4 404.59.....	242.25
T.V.A. à 10.00% sur 1 068.31.....	106.83
Total T.T.C.....	5 821.98