



SAS TOUTENCOULEUR

36 Rue Pierre Mendès France
79000 BESSINES
Tél : 05 49 16 79 63
Email : toutencouleur79@orange.fr

Monsieur et Madame CHICAULT
28, Rue des Trois Rois
79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE00001708	21/03/2023	CHI	19/06/2023	Chèque au comptant	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
RESTRUCTURATION INTÉRIEURE PARTIELLE D'UNE MAISON D'HABITATION					
DÉMOLITION					
Démolition des cloisons en brique et de la dalle béton dans le placard du dégagement selon les plans de l'architecte d'intérieur.	1,00	ENS	1 350,00	1 350,00	10,00
Evacuation des gravats	1,00	ENS	355,00	355,00	10,00
Traitement des déchets	1,00	T	295,00	295,00	10,00
Total DÉMOLITION	1			2 000,00	
PLÂTRERIE					
Fourniture et pose de plafond suspendu de type Placostyl suspente F530 courte, composé de plaques de plâtre BA13 visées sur ossature métallique. (PLAFOND DE L'ENTRÉE)	4,00	M2	85,00	340,00	10,00
Fourniture et pose de cloisons de distribution de type Placostil, épaisseur 72 mm, constituées de 2 plaques de BA13 vissées sur une ossature métallique de 48.00 mm. (NOUVELLES CLOISONS)	25,00	M2	75,00	1 875,00	10,00
Fourniture et pose d'un isolant thermique en laine de verre de 45mm d'épaisseur. (NOUVELLES CLOISONS)	25,00	M2	8,00	200,00	10,00
Plus-value pour incrustation dans les cloisons de verrières fournies par vos soins.	2,00	U	160,00	320,00	10,00
Traitement des joints placo en 3 passes	1,00	ENS	575,00	575,00	10,00
Fourniture et pose d'une porte coulissante pour pose en applique de Marque GYPSO des Ets CHAUSSON. (ENTRÉE VERS RGT)	1,00	U	420,00	420,00	10,00
Total PLÂTRERIE	1			3 730,00	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
ENTREE					
Plafond (placo neuf)					
Rebouchage, ponçage, époussetage, fourniture et application de 2 couches de peinture mate acrylique.	1,00	ENS	80,00	80,00	10,00
Total Plafond (placo neuf)	1			80,00	
Murs					
Décollage de la toile de verre et évacuation	12,40	M2	10,00	124,00	10,00
Ratissage en 2 passes, ponçage, époussetage	12,40	M2	15,00	186,00	10,00
Application d'une couche d'impression	12,40	M2	7,00	86,80	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée teinte pastel à définir.	12,40	M2	14,50	179,80	10,00
Total Murs	1			576,60	
Boiseries : Porte neuve sur 2 faces et huisseries conservés					
Rebouchage des trous, ponçage, époussetage	4,38	M2	8,00	35,04	10,00
Application de 2 couches de peinture glycéro satinée sur la porte (teinte pastel)	3,38	M2	18,00	60,84	10,00
Mêmes prestations sur les huisseries et les plinthes bois	14,00	ML	8,00	112,00	10,00
Total Boiseries : Porte neuve sur 2 faces et huisseries conservés	1			207,88	
Total ENTREE	1			864,48	
SALON - SALLE A MANGER					
Plafond					
Décollage de la toile de verre et évacuation	34,00	M2	10,00	340,00	10,00
Rebouchage, ponçage, époussetage	39,18	M2	7,50	293,85	10,00
Pose de bandes calicot sur fissures compris enduisage	1,00	ENS	165,00	165,00	10,00
Reprise à l'enduit suite aux modifications des cloisons	1,00	ENS	240,00	240,00	10,00
Fourniture et pose de toile de verre maille plafond	39,18	M2	12,50	489,75	10,00
Application de 2 couches de peinture mate acrylique	39,18	M2	12,00	470,16	10,00
Total Plafond	1			1 998,76	
Murs existants conservés					
Décollage de la toile de verre et évacuation	57,30	M2	10,00	573,00	10,00
Ratissage en 2 passes, ponçage, époussetage	41,65	M2	15,00	624,75	10,00
Application d'une couche d'impression	41,65	M2	7,00	291,55	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée. teinte pastel à définir	36,15	M2	14,50	524,18	10,00
Fourniture de papier peint (choix à définir, prix moyen)	2	RLX	100,00	200,00	10,00
Pose de papier peint	5,50	M2	20,00	110,00	10,00
Total Murs existants conservés	1			2 323,48	
Murs en placo neuf					
Rebouchage, ponçage, époussetage	8,50	M2	5,50	46,75	10,00
Application d'une couche d'impression	8,50	M2	7,00	59,50	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée. teinte pastel à définir	8,50	M2	14,50	123,25	10,00
Total Murs en placo neuf	1			229,50	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Boiseries : Porte coulissante sur 2 faces					
Dépose et repose après notre intervention	1,00	ENS	25,00	25,00	10,00
Lessivage à la lessive ST Marc, rinçage	4,38	M2	3,50	15,33	10,00
Rebouchage des trous, ponçage, époussetage	4,38	M2	8,00	35,04	10,00
Application de 2 couches de peinture glycéro satinée sur la porte (teinte pastel)	3,38	M2	18,00	60,84	10,00
Même prestations sur les plinthes	21,00	ML	8,00	168,00	10,00
Total Boiseries : Porte coulissante sur 2 faces	1			304,21	
Total SALON - SALLE A MANGER	1			4 855,95	
BUREAU					
Plafond					
Rebouchage, ponçage, époussetage	5,86	M2	7,50	43,95	10,00
Pose de bandes calicot sur fissures compris enduisage	1,00	ENS	120,00	120,00	10,00
Fourniture et pose de toile de verre maille plafond	5,86	M2	12,50	73,25	10,00
Application de 2 couches de peinture mate acrylique	5,86	M2	12,00	70,32	10,00
Total Plafond	1			307,52	
Murs existants conservés					
Décollage du papier peint et évacuation	11,95	M2	10,00	119,50	10,00
Ratissage en 2 passes, ponçage, époussetage	11,95	M2	15,00	179,25	10,00
Application d'une couche d'impression	11,95	M2	7,00	83,65	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée. teinte pastel à définir	11,95	M2	14,50	173,28	10,00
Total Murs existants conservés	1			555,68	
Placo neuf					
Rebouchage, ponçage, époussetage	8,50	M2	5,50	46,75	10,00
Application d'une couche d'impression	8,50	M2	7,00	59,50	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée. teinte pastel à définir	8,50	M2	14,50	123,25	10,00
Total Placo neuf	1			229,50	
Plinthes bois					
Rebouchage des trous, ponçage, époussetage, fourniture et application de 2 couches de peinture glycéro satinée.	8,85	ML	8,00	70,80	10,00
Total Plinthes bois	1			70,80	
Total BUREAU	1			1 163,50	
COULOIR					
Plafond					
Rebouchage, ponçage, époussetage	3,58	M2	7,50	26,85	10,00
Pose de bandes calicot sur fissures compris enduisage	1,00	ENS	85,00	85,00	10,00
Fourniture et pose de toile de verre maille plafond	3,58	M2	12,50	44,75	10,00
Application de 2 couches de peinture mate acrylique	3,58	M2	12,00	42,96	10,00
Total Plafond	1			199,56	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Murs					
Décollage du papier peint et évacuation	16,40	M2	10,00	164,00	10,00
Ratissage en 2 passes, ponçage, époussetage	16,40	M2	15,00	246,00	10,00
Application d'une couche d'impression	16,40	M2	7,00	114,80	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée. teinte pastel à définir	16,40	M2	14,50	237,80	10,00
Total Murs	1			762,60	
Boiseries : Portes sur 1 faces					
Lessivage à la lessive ST Marc, rinçage	9,92	M2	3,50	34,72	10,00
Rebouchage des trous, ponçage, époussetage	9,92	M2	8,00	79,36	10,00
Application de 2 couches de peinture glycéro satinée sur les portes (teinte pastel)	5,92	M2	18,00	106,56	10,00
Mêmes prestations sur les huisseries et les plinthes	26,00	ML	8,00	208,00	10,00
Total Boiseries : Portes sur 1 faces	1			428,64	
Total COULOIR	1			1 390,80	
RANGEMENT					
Plafond					
Reprise à l'enduit suite aux modifications des cloisons	1,00	ENS	85,00	85,00	10,00
Rebouchage, ponçage, époussetage	3,87	M2	7,50	29,03	10,00
Pose de bandes calicot sur fissures compris enduisage	1,00	ENS	85,00	85,00	10,00
Fourniture et pose de toile de verre maille plafond	3,87	M2	12,50	48,38	10,00
Application de 2 couches de peinture mate acrylique	3,87	M2	12,00	46,44	10,00
Total Plafond	1			293,85	
Murs					
Décollage du papier peint et évacuation	5,00	M2	10,00	50,00	10,00
Rebouchage des trous, ponçage, époussetage	18,00	M2	7,50	135,00	10,00
Ratissage en 2 passes, ponçage, époussetage	18,00	M2	15,00	270,00	10,00
Application d'une couche d'impression	18,00	M2	7,00	126,00	10,00
Fourniture et application de 2 couches de peinture mate veloutée teinte pastel à définir	18,00	M2	14,50	261,00	10,00
Total Murs	1			842,00	
Plinthes					
Rebouchage des trous, ponçage, époussetage, fourniture et application de 2 couches de peinture glycéro satinée.	4,00	ML	8,00	32,00	10,00
Total Plinthes	1			32,00	
Total RANGEMENT	1			1 167,85	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
REVÊTEMENT DE SOL					
Dépose de l'ancien sol PVC, évacuation à la déchetterie	54,95	M2	12,00	659,40	10,00
Dépose des plinthes bois existantes, évacuation à la déchetterie	43,85	ML	5,50	241,18	10,00
Rebouchage au mortier des anciennes cloisons	1,00	ENS	165,00	165,00	10,00
Ponçage mécanique et aspiration soignée	54,95	M2	3,50	192,33	10,00
Fourniture et application d'un ragréage de type P3 à raison de 5kg/M ² compris fixateur sur support béton (sous réserve de l'état du support après la dépose du revêtement existant)	54,95	M2	10,50	576,98	10,00
Fourniture de revêtement PVC clipsé de marque OBJECTFLOR Réf: EXPONA CLIC 19 DB coloris à définir.	59,92	M2	37,50	2 247,00	10,00
Pose de revêtement PVC clipsé	54,95	M2	22,00	1 208,90	10,00
Fourniture et pose de plinthes MDF à peindre hauteur 7.00 cm	43,85	ML	11,00	482,35	10,00
Fourniture et pose de barre de seuil alu incolore.	6,00	U	30,00	180,00	10,00
Fourniture et pose de butoir de porte	1,00	U	15,00	15,00	10,00
Total REVÊTEMENT DE SOL	1			5 968,14	

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00	21 140,72	2 114,07

Coordonnées bancaires société :

Banque : BANQUE POPULAIRE
RIB : 10907005013612162191858
IBAN : FR7610907005013612162191858
BIC : CCBPFRPPBDX

Total HT	21 140,72
Remise 0,00%	0,00
Total HT Net	21 140,72
Total TVA	2 114,07
Total TTC	23 254,79
Acomptes	0,00
Net à payer	23 254,79 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Nous restons à votre disposition pour toute étude ou renseignements complémentaires.

Validité du devis : Le présent devis est valable 6 mois à compter de la date de son établissement. Tout retard éventuel justifié et indépendant de l'entreprise ou cas de force majeure ne peut être invoqué comme clause d'annulation de commande ni donner droit à une quelconque indemnité au client.

Acompte : 30% à la commande par chèque bancaire encaissable au démarrage des travaux, le solde à réception de facture.

Les travaux sont commandés dès signature avec mention manuscrite "Bon pour acceptation des travaux" TVA (art.256-IV-1° et 269 du CGI).

Nos prix sont établis sur la base des taux de **TVA en vigueur** à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix

Tous nos devis sont **GRATUIT**.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance de la MAAF N° Contrat 179004456 j, située à NIORT, Valable en France métropolitaine.